

Nr. înreg. 112 / 09.01.2025

RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

Referitor la procedura de atribuire a contractului cu obiectul *Lucrări de proiectare, furnizare și montaj sisteme de supraveghere video și antiefracție la obiectivul CT Centru în cadrul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA – în insolvență*, conform Caietului de Sarcini nr.18523/27.11.2024 și Invitației de Participare nr.19406/10.12.2024

În conformitate cu prevederile art.108 din HG nr.394/2016, actualizată, ca urmare a solicitărilor de clarificări transmise de către diverși operatori economici referitoare la atribuirea contractului mai sus menționat, se formulează următoarele răspunsuri:

Întrebarea nr.1:

Pentru a realiza soluția tehnică și proiectul avizat de către IPJ Timiș este nevoie și de cantitățile pentru alarmarea la efracție. Față de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentați punctul dvs de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Răspuns la întrebarea nr.1:

În cadrul documentelor achiziției mai sus menționate, respectiv în Caietul de Sarcini nr.18523/27.11.2024, sunt prezentate cerințele minimale pe care trebuie să le îndeplinească oferta tehnică. Primul punct îl constituie proiectarea sistemului de supraveghere și antiefracție pentru obiectivul CT Centru pe baza analizei de riscuri la securitatea fizică pusă la dispoziție de către achizitor, proiect care trebuie să îndeplinească cerințele legale în vederea obținerii avizelor. Necesarul de materiale și manopera se va întocmi pe baza proiectelor propuse de către ofertanți. Lucrările de montaj se vor efectua după obținerea avizului proiectului.

Întrebarea nr.2:

În lista de cantități de la Sistemul de supraveghere video s-a prevăzut 1 buc HDD 8TB. Având în vedere prevederile alin. (11), Art. 9 din Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor: “(11) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zona de acces, atât din exterior, cât și din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare și acces în spațiul de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile.”, precum și numărul de camere, de supraveghere video IP de 4MP, respectiv 32 buc, din calcule rezultă un minim necesar de 20 TB.

Vă rugăm să clarificați cum va fi asigurată stocarea imaginilor pentru cele 32 de camere conform prevederilor legale.

Răspuns la întrebarea nr.2:

În cadrul documentelor achiziției mai sus menționate, respectiv în Caietul de Sarcini nr.18523/27.11.2024, sunt prezentate cerințele minimale pe care trebuie să le îndeplinească oferta tehnică. Primul punct îl constituie proiectarea sistemului de supraveghere și antiefracție pentru obiectivul CT Centru pe baza analizei de riscuri la securitatea fizică pusă la dispoziție de către achizitor, proiect care trebuie să îndeplinească cerințele legale în vederea obținerii avizelor. Necesarul de materiale și manopera se va întocmi pe baza proiectelor propuse de către ofertanți. Lucrările de montaj se vor efectua după obținerea avizului proiectului.

Întrebarea nr.3:

În lista de cantități de la Sistemul de supraveghere video au fost prevăzute 2 switch-uri de 16 porturi. După studierea analizei la risc, am constatat că nu pot fi grupate câte 16 camere pe un singur switch, deoarece distanța de la switch la unele camere va fi mai mare de 100m. În aceste condiții nu va fi asigurată o transmisie sigură a fluxurilor video. Pentru a construi o soluție viabilă, ar fi necesare încă 2 switch-uri PoE cu 8 porturi.

Vă rugăm să clarificați cantitatea de switch-uri din cadrul sistemului de supraveghere video.

Răspuns la întrebarea nr.3:

În cadrul documentelor achiziției mai sus menționate, respectiv în Caietul de Sarcini nr.18523/27.11.2024, sunt prezentate cerințele minimale pe care trebuie să le îndeplinească oferta tehnică. Primul punct îl constituie proiectarea sistemului de supraveghere și antiefracție pentru obiectivul CT Centru pe baza analizei de riscuri la securitatea fizică pusă la dispoziție de către achizitor, proiect care trebuie să îndeplinească cerințele legale în vederea obținerii avizelor. Necesarul de materiale și manopera se va întocmi pe baza proiectelor propuse de către ofertanți. Lucrările de montaj se vor efectua după obținerea avizului proiectului.

Întrebarea nr.4:

În lista de cantități de la Sistemul de supraveghere video au fost prevăzute 2 rack-uri 6U.

Având în vedere faptul că în rack-ul principal se va instala NVR-ul, PDU, Switch, UPS, acest rack ar trebui să aibă aproximativ 12U pentru a putea fi instalate corespunzător echipamentele în acesta. Considerând totodată necesitatea suplimentării numărului de switch-uri cu 2 buc, ar mai fi necesare încă 2 rack-uri de 6 U. Vă rugăm să clarificați dimensiunea și numărul de rack-uri ce se va oferta.

Răspuns la întrebarea nr.4:

În cadrul documentelor achiziției mai sus menționate, respectiv în Caietul de Sarcini nr.18523/27.11.2024, sunt prezentate cerințele minimale pe care trebuie să le îndeplinească oferta tehnică. Primul punct îl constituie proiectarea sistemului de supraveghere și antiefracție pentru obiectivul CT Centru pe baza analizei de riscuri la securitatea fizică pusă la dispoziție de către achizitor, proiect care trebuie să îndeplinească cerințele legale în vederea obținerii avizelor. Necesarul de materiale și manopera se va întocmi pe baza proiectelor propuse de către ofertanți. Lucrările de montaj se vor efectua după obținerea avizului proiectului.

Întrebarea nr.5:

Având în vedere că în lista de cantități de la Supraveghere video nu a fost prevăzut niciun monitor, vă rog să clarificați cum se va face vizualizarea/consultarea imaginilor preluate de sistemul de supraveghere video.

Răspuns la întrebarea nr.5:

Monitorul va fi asigurat de către achizitor.

Director General
Petre-Florinel Nenu



Șef Birou Achiziții Vânzări
Camelia Jicu-Cioran